

Metraje de cableado según item

3.1.1 Instalación de Rack.

| Artículo | Categoría | Unidad | Cantidad |
|---|-----------|--------|----------|
| Cable superplástico CF 3x2 mm2 (azul, blanco, verde-amarillo) | Cable | m | 10 |
| Cable UTP cat. 5E | Cable | m | 10 |

3.2.1. Instalación de gabinete (dimensiones aprox. 480x380x150 mm).

| Artículo | Categoría | Unidad | Cantidad |
|---|-----------|--------|----------|
| Cable superplástico CF 3x2 mm2 (azul, blanco, verde-amarillo) | Cable | m | 10 |
| Cable UTP cat. 5E | Cable | m | 10 |

3.5.1 Instalación de Access Point (AP) con cable indoor, ductos, cajas de registro. Comprende la instalación y configuración de equipos tanto en interior como en exterior de locales.

| Artículo | Categoría | Unidad | Cantidad |
|-------------------|-----------|--------|----------|
| Cable UTP cat. 5E | Cable | m | 30 |

3.5.3 Instalación de Access Point (AP) FTP Cat. 5E para exterior (con protección UV), ductos, cajas de registro. Comprende la instalación y configuración de equipos tanto en interior como en exterior de locales.

| Artículo | Categoría | Unidad | Cantidad |
|---|-----------|--------|----------|
| Cable FTP cat. 5E para exterior (doble vaina) color negro con protección UV | Cable | m | 40 |

3.5.5 Suministro e instalación de rienda de alambre galvanizado de 2 mm con tensor galvanizado con rosca (1/4")

| Artículo | Categoría | Unidad | Cantidad |
|---|-----------|--------|----------|
| Alambre galvanizado calibre 14 (2mm diámetro) | Varios | m | 20 |

3.4.1. Instalación de VC.

| Artículo | Categoría | Unidad | Cantidad |
|-----------------|-----------|--------|----------|
| Cable parlantes | Cable | m | 35 |
| UTP | Cable | m | 41 |
| FTP | Cable | m | 10 |
| Superplástico | Cable | m | 17 |